Alegaciones al dragáu de la ría d'Avilés

Andecha Astur

A L'AUTORIDÁ PORTUARIA D'AVILÉS — DIREICIÓN
Pa incorporación al espediente d'información pública y remisión a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Asuntu: alegaciones nel trámite d'información pública del estudiu d'impactu ambiental del «Proyecto de dragado de mantenimiento en el Puerto de Avilés para cuatro años» y del «Proyecto de recinto en tierra en el canal de entrada para material de dragado». Anunciu BOE-B-2026-33528, publicáu'l 15 d'ochobre de 2026. Referencia del antecedente d'evaluación simplificada: SGEA/20250297.

D.ª ////////////////////, con DNI ///////////////, en nome propiu y en representación d'ANDECHA ASTUR, con NIF G33327073, con domiciliu a efeutos de notificación en ////////////////////, y corréu electrónicu andechainfo@gmail.com pa los avisos de notificación, comparez nel trámite indicáu.

Espón

Primero. Andecha Astur defende la recuperación ambiental de la ría, la salú de la población, la pesca y el padremuñu natural de la comarca. La seguridá de la navegación tien que garantizase con una solución ambientalmente viable, con clasificación y destín acreditaos de los sedimentos y con proteición efectiva de les agües y los hábitats.

Segundo. La Resolución de 10 d'abril de 2026 de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, publicada como BOE-A-2026-9168, determinó la necesidá d'evaluación ambiental ordinaria. Estes alegaciones refiérense a la documentación técnica puesta a disposición pública en virtud del anunciu BOE-B-2026-33528, incluyíos los nuevos estudios y la matriz de respuesta.

Tercero. Solicitamos resolver les incertidumes determinantes pa la viabilidá ambiental y fixar condiciones comprobables sobre la execución, la xestión de sedimentos y la proteición de la población y del mediu. Les peticiones distínguen ente información insuficiente, incumplimientos acreditaos y efectos que precisen prevención, ensin dar por demostrada la inocuidá nin la inviabilidá del proyectu por ausencia de datos.

Les referencies identificaes como D, R, EM y EI–EXII correspuenden al índiz documental final. «Páx.» indica la numeración impresa y «PDF» la fueya del visor, contando la portada como 1. Cuando coinciden, indícase una sola serie.

1 Calidá química de les agües y eficacia del tratamientu

L'estudiu actual incorpora una modelización de la pluma de turbidez y una planta físico-química de 20 m³/h. Sicasí, el subprograma SP-11 anuncia pa una fase posterior los ensayos de transferencia sedimentu-agua y la modelización de la dilución del efluente, que servirán de base a la solicitú de vertíu. La masa receptora, Estuario de Avilés (ES018MSPFES145MAT000060), figura con estáu global peor que bonu pol so mal estáu químicu. Esta remisión al futuru ye espresa: EM, cap. 8.4.3, páxs. 188–189 [PDF 190–191]; EXII, DGCEA-04, páx. 21 [PDF 21].

El diseñu del tratamientu toma como referencia la media de lixiviaos d'un ensayu de llaváu y adecuación de sedimentos de 8 de xunu de 2025 y llendes autorizaes n'otros puntos de vertíu. Eso nun demuestra por sí solo la composición de l'agua crudo del recintu nin la eficacia frente a los llotes más desfavorables. Precísase xustificar la representatividá d'eses pruebes pa les condiciones reales de salinidá, pH, materia orgánico, metales y hidrocarburos, tanto disueltos como particulaos. [R, anexu 8, páxs. 2–4; PDF 183–185.]

La modelización de turbidez actual tampoco equivale a una evaluación de la carga química. El so escenariu de cinco díes precisa venceyase al primer dragáu previstu, a les operaciones mecániques de la marina deportiva y a la repetición de campañes. La presencia previa de contaminación refuerza la necesidá de demostrar l'ausencia de deterioru; nun xustifica una carga adicional. [EVI, descripción de la simulación, páxs. 5–6; PDF 7–8; D, apartáu 5, páx. 5; PDF 6.]

Solicitamos que, antes de concluyir la evaluación ambiental, s'incorporen los ensayos representativos, el balance de contaminantes y la modelización conxunta de remoción, redeposición y efluente, con incertidumes, escenarios desfavorables y efectos acumulaos. Han comprobase los oxetivos de la masa d'agua y los receptores sensibles, incluida la Charca de Zeluán y Ensenada de Llodero, conforme al artículu 92 bis de la Llei d'Agües y al artículu 35 de la Llei 21/2013. El condicionáu habrá fixar retención o recirculación de l'agua non conforme y una solución de continxencia ensin vertíu; los detalles de l'autorización sectorial posterior nun pueden sustituyir la demostración previa de viabilidá ambiental.

2 Hábitats dunares y repercusiones sobre la Rede Natura 2000

La nueva documentación yá inclúi prospecciones terrestres y marines, cartografía y un estudiu específicu de Natura 2000. Identifica 10.768 m² del hábitat prioritariu 2130* dientro d'una superficie prospectada de 55.401 m²; esa cifra nun equivale automáticamente a la superficie destruyida pola obra. En cambéu, la memoria sitúa los 80–100 exemplares de Linaria supina subsp. maritima na área d'actuación directa y prevé'l so treslláu, suxetu a autorización. Esa afección ha evaluase espresamente, ensin dar por garantizáu l'ésitu del rescate. El propiu anexu Natura califica l'afección dunar de permanente, irreversible y moderada. [EM, inventariu terrestre, páxs. 85–86; PDF 87–88; EVII, 3.1.2.2 y 3.1.3, páxs. 119–125; PDF 124–130; R, anexu 21, planos, PDF 1235–1236.]

El proyectu propón rescatar la flora y treslladar vexetación y capa superficial de sable a zones colindantes, preferentemente ocupades por invasores. Hai zones propuestes y un métodu de treslláu; falta cerrar la superficie afectada por cada ocupación y acreditar la capacidá y equivalencia ecolóxica de los terrenos receptores. El retrasu ente la destrucción y una eventual recuperación, la conectividá y la evolución de les dunes nun queden resueltos por una simple equivalencia de metros cuadraos. [EM, páxs. 151–153 y 170–171; PDF 153–155 y 172–173.]

L'anexu EVII conclúi que la parcela ta fuera de Natura 2000 y trata la so afección como impactu terrestre independiente. Esa ubicación nun elimina la necesidá de comprobar efectos indirectos sobre la ZEC colindante y los sos oxetivos de conservación, nin les obligaciones de conservación que procedan fuera de la Rede. Los apartaos 3 y 4 del artículu 46 de la Llei 42/2007 requieren una xustificación funcional, non namás cartográfica. [EVII, 3.1.5, páxs. 128–129; PDF 133–134.]

Solicitamos una superposición cuantificada de recintu, accesos, tuberíes y ocupaciones temporales colos hábitats y la flora; comparar primero la evitación y reducción de la ocupación; y solicitar valoración del órganu competente. Si queda afección residual, han concretase terrenos disponibles, autorizaciones de rescate, superficies, oxetivos verificables de supervivencia y recuperación, plazos, financiación y midíes ante'l fracasu. La restauración propuesta nun acredita por sí sola ausencia de perxuiciu a Natura 2000. Si, completada la evaluación adecuada, nun pudiera asegurase l'ausencia de perxuiciu a la integridá del espaciu, nun procedería autorizar conforme al artículu 46.4. Una eventual autorización esceicional tendría que cumplir los requisitos de los apartaos 5 y, cuando proceda, 6, incluida la falta de soluciones alternatives y les razones imperioses d'interés públicu de primer orde; nun basta invocar midíes correctores ordinaries.

3 Alternatives reales y alcance de la modificación de los usos portuarios

L'anexu EIX compara l'alternativa cero, la xestión con recintu y la xestión ensin recintu; tamién examina destinos marinos, confinamientu y xestión externa. La cuestión pendiente ye la suficiencia de la comparación d'emplazamientos: la selección de L'Espartal descansa na posibilidá de bombiar dende la draga y na inviabilidá atribuida al tresporte del material con agua. Nun s'identifica una comparación equivalente y cuantificada ente parceles concretes y soluciones con desaguáu previu o por fases. [EIX, páxs. 33–38 y 50–59; PDF coincidente; EXII, DGCEA-03, páxs. 20–21; PDF coincidente.]

Amás, les puntuaciones globales d'alternatives de la memoria y del anexu nun coinciden: EM presenta −7, +4 y −6; EIX, −8, +2 y −7. Nun cambia la opción ganadora, pero tien que poder reconstruyise la ponderación y sabese qué versión ye aplicable. La vida útil de trenta años del recintu obliga a incorporar los costes y efectos de la so ocupación, funcionamientu y cierre, anque'l dragáu evaluáu dure cuatro años. [EM, páx. 47; PDF 49; EIX, páx. 38; PDF 38; EXII, páx. 21.]

La Orde TRM/984/2026 atribúi usu portuariu complementariu a 86.695,46 m² de l'área «02-El Espartal». Esa ye la superficie del cambéu d'usu, distinta de la envolvente de 42.798 m² del recintu. La modificación de la DEUP nun ye una autorización ambiental nin demuestra que la solución seya la de menor impactu. [BOE-A-2026-19681, apartáu tercero, páx. 125053; PDF 4; R, memoria, páxs. 2–5; PDF 6–9.]

Solicitamos una comparación verificable d'emplazamientos y configuraciones técnicamente razonables, incluyíes superficies yá transformaes, reducción de la güella, execución por fases y desaguáu próximu a los muelles con xestión externa. Cada descarte debe cuantificar capacidá, bombéu o tresporte, consumos, emisiones, afección a hábitats, costes y cierre. Pídese conciliar les matrices, actualizar la referencia a la DEUP de setiembre de 2026 y acreditar compatibilidá territorial y urbanística del diseñu concretu. Esta petición nun impugna la orde d'usos; esixe una evaluación abierta d'alternatives conforme al artículu 35 de la Llei 21/2013.

4 Volúmenes, cotes y calendariu vinculantes

El proyectu actual confirma 245.000 m³: 204.000 m³ na zona activa y 41.000 m³ nes dársenes, canales interiores y muelles. Na zona activa prevé una operación inicial de 84.000 m³ y otres dos de 60.000 m³. Los 40.000 m³/añu son la media usada pa estimar los tres años restantes, non un máximu anual d'execución. Les tables refiérense a 2027–2030; l'asignación de les operaciones a cada zona interior y la so coordinación col recintu han quedar fixaes ensin ambigüedá. [D, apartaos 3.1–3.2 y tabla 6, páxs. 3–5; PDF 4–6.]

La cota nominal de la barra y la canal ye −12,75 m respecto al cero del puertu; les cotes interiores varíen ente −5 y −14 m. La memoria declara que nun se superarán cotes alcanzaes en dragaos anteriores y que la potencia de sedimentu que retirar nun será superior a un metro. Procede acreditar la correspondencia ente

cotes históricamente autorizaes, batimetría actual y polígonos de cada operación. [D, apartáu 2, tabla 3 y apartáu 4, páxs. 2–4; PDF 3–5.]

Han correxise o xustificase les referencies que nun coinciden: l'anexu Natura conserva una mención al dragáu de la canal a −16 m, frente a la cota nominal de −12,75 m del proyectu; y D reparte 126.500 m³ como B frente a los 126.000 m³ redondiaos del plan ambiental. Nun se deduz d'ello un aumentu del volume total, pero precísase una referencia única p'autorizar y controlar. Les batimetríes de mayu de 2025 pal interior y d'abril de 2026 pa la zona activa han asociase a los sos polígonos correspondientes. [D, páxs. 2 y 4; PDF 3 y 5; EVII, páx. 124; PDF 129; EIX, páxs. 63–69; PDF coincidente.]

Solicitamos un cuadru únicu de polígonos, batimetríes y feches, cotes y tolerancies, volúmenes por campaña y categoría, equipos, duración y destín. La resolución debe fixar máximos y condiciones de revisión, cola secuencia del dragáu interior y de la recepción terrestre. Si s'aplica la disposición adicional décima de la Llei 21/2013, habrá xustificase'l cumplimientu de les sos condiciones: operaciones de duración inferior a un añu que se repitan periódicamente n'idéntiques condiciones, col mesmu promotor y órganu sustantivu, evaluación por un periodu máximu de cuatro años, efectos acumulaos y plan especial de siguimientu. Esi réxime nun ampara por sí solu campañes posteriores durante los trenta años de vida del recintu. Cualquier profundización que se proponga habrá identificase y evaluase como tal.

5 Representatividá de la toma de muestres y clasificación antes de mecer materiales

La caracterización actual explica la diferencia ente estaciones o celdes y análisis: les 63 celdes de categoría C correspuenden a 56 muestres de llaboratoriu por agrupación de siete pares; les 32 celdes que superen llendes correspuenden a 30 muestres. Nun son porcentaxes del volume dragáu. Tamién se repitieron bioensayos con toma de muestres en marzu de 2025. [EIX, páxs. 48 y 59–60; PDF coincidente; apéndiz I, páxs. 52–59; PDF 124–131.]

El plan prevé dragáu conxuntu y disposición mecida de materiales C y materiales que superen la llende de sedimentu non peligroso, apoyándose na caracterización como residuu de seis zones representatives. La matriz de respuesta y el SP-7 comprometen análisis individualizaos, incluyíu HP14, pa tol material que se xestione en tierra, pero nun fixen neses previsiones el momentu del control respecto a la mezcla. La comprobación ha preceder al dragáu conxuntu y a la mezcla, de mou que se conserve la identidá de cada llote. Categoría marina, peligrosidá del residuu y admisibilidá nel destín son comprobaciones distintes. [EIX, páxs. 57 y 68–69; PDF coincidente; EXII, COS-15, páx. 13; PDF 13; EM, SP-7, páxs. 183–184; PDF 185–186; SP-14, páxs. 191–192; PDF 193–194.]

La documentación publicada contién, amás, l'informe de caracterización de 24 de febreru de 2025 nel anexu 1 del proyectu y una caracterización actualizada nel apéndiz I d'EIX, con bioensayos posteriores y correición del nivel d'acción normalizáu. La clasificación agrupada de Z1–Z5 y la individual de Z7 han usase según esa versión actualizada, con ponderaciones venceyaes al material realmente extraío. La toma superficial de muestres nun ye inválida por sí mesma: les DCMD 2021 prevén supuestos nos que ye suficiente. Deben demostrase les condiciones d'aplicación al espesor y xeometría actuales. [EIX, apéndiz I, páxs. 55–59; PDF 127–131; DCMD 2021, arts. 9 y 20.]

Solicitamos una matriz xeorreferenciada por llote con espesor, volume, masa, resultaos, clasificación marina y como residuu, fecha de validez y destín. Antes del dragáu conxuntu y del ingresu nel recintu habrá acreditase la compatibilidá de les fracciones, con segregación de llotes dudosos, criterios de nueva toma de muestres y comprobación de les ponderaciones. L'artículu 21.c de la Llei 7/2022 veda al productor o poseedor mecer o diluyir residuos peligrosos con otres categoríes, residuos, sustancies o materiales, ensin que la prohibición dependa d'una intención d'encubrimientu. Una eventual mezcla por un xestor requeriría'l permisu y les condiciones del artículu 23.5.d: empresa autorizada, ausencia d'aumentu de los

impactos adversos y meyores técniques disponibles. Nun s'atribuye peligrosidá automática a tol material C o R. Pídese identificar la caracterización vixente y marcar les partes sustituyíes del informe de febreru.

6 Capacidá simultánea y secuencia de funcionamientu del recintu

El diseñu actual prevé 101.974 m³ de capacidá útil, yá descontáu un resguardu de 0,5 m, y tratamientu d'agua a 20 m³/h. El balance hidráulicu estudia 30.000 m³ de sólidos con 60.000 m³ d'agua y escenarios históricos de precipitación de 2009–2025. El casu máximu incorpora 32.000 m³ de material y 64.000 m³ d'agua, alcanza 100.540 m³ almacenaos y prevé unos siete meses de permanencia. Queden 1.434 m³ hasta la capacidá útil calculada, ensin contar como disponible'l resguardu de seguridá. [R, anexu 6, páxs. 2–12; PDF 150–160, especialmente páxs. 11–12; PDF 159–160.]

La comparación pertinente ye ente les entraes y salíes simultánees, non ente los 245.000 m³ del proyectu y la capacidá instantánea. La primer campaña de la zona activa aproxima la fracción terrestre al máximu ensayáu, y los 41.000 m³ interiores precisen una secuencia propia. La capacidá depende de l'agua realmente incorporao, del funcionamientu continuu del tratamientu, de la seca y de la retirada a destinos disponibles. Nun basta una media d'unos 30.000 m³/añu. [D, páxs. 4–5; PDF 5–6; EIX, páxs. 59 y 63–69; PDF coincidente.]

La memoria hidráulica prevé evacuación directa de pluviales cuando'l recintu tea vacíu. Esa vía precisa una condición verificable de vaciáu y llimpieza pa evitar l'arrastre de restos, y un enclavamientu qu'impida usala con material o agua contaminao nel recintu. El cálculu de capacidá debe venceyase al escenariu máximu de 100.540 m³ y a les sos hipótesis concretes d'entrada, tratamientu y retirada. [R, anexu 6, páxs. 11–12; PDF 159–160.]

L'anexu hidráulicu xustifica'l réxime temporal por una permanencia inferior a dos años. Esi máximu nun ye común a tolos residuos y destinos. Pa les fases que xurídicamente constituyan almacenamientu, los artículos 21.a y 23.5.a de la Llei 7/2022 diferencien residuos non peligrosos destinaos a valorización o eliminación, con llendes de dos años o un añu, respectivamente, y residuos peligrosos, con seis meses salvo ampliación esceicional autorizada. Solicitamos identificar les operaciones d'almacenamientu y tratamientu, el cómputu por llote y el réxime aplicable, con una salida alternativa antes de superar el plazu. Los siete meses modelizaos nun demuestren por sí solos incumplimientu, pero tampoco permiten aplicar indistintamente la regla de dos años. [R, anexu 6, páx. 12; PDF 160.]

Solicitamos un programa únicu de cuatro años, con balances diarios d'agua y sólidos, fraccionamientu del dragáu interior, plazos d'evacuación y humedá d'aceptación. Debe probar escenarios de mayor relación agua/sólidu, precipitación extrema y cambéu climáticu, avería o perda de suministru, demora del xestor y llotes en cuarentena. Han fixase niveles d'alerta y parada de recepción, reserva efectiva, retención alternativa y enclavamientu del bypass de pluviales. La capacidá y los destinos disponibles han verificase antes de movilizar cada campaña, ensin atribuyir al recintu una capacidá anual garantizada que'l balance nun demuestra.

7 Destinos finales y trazabilidá de los sedimentos

La solución actual destina unos 126.000 m³ de categoría B al depósitu marín frente a Xagó y unos 119.000 m³ a xestión terrestre, incluyíos 105.000 m³ C y 14.000 m³ que superen la llende de sedimentu non peligroso. Nun prevé l'aporte ordinariu d'esos materiales a Salinas. Cualquier cambéu posterior de destín va precisar una evaluación y una autorización acordies cola calidá esixida pal nuevu usu. [EIX, páxs. 50–61 y 63–69; PDF coincidente.]

El destín terrestre principal ye la restauración de L'Estrellín, coles canteres del grupu MOTA como complementu y COGERSA como opción secundaria. El conveniu de L'Estrellín refierse a materiales non peligrosos, hasta 100.000 m³ medíos como material compactao al 95 % Proctor, y condiciona la recepción a l'autorización ambiental integrada aplicable. Nun se pue restar esa cifra de 119.000 m³ in situ pa inferir un déficit de 19.000 m³: precísase conversión por masa, densidá y humedá. La declaración de disponibilidá de MOTA de 10 de xunu de 2026 tampoco concreta por sí sola les capacidaes autorizaes y comprometíes de cada instalación. [EIX, páxs. 57–59 y apéndiz VI; PDF 57–59 y 1818; conveniu BOE-A-2024-5864.]

Pal depósitu marín yá hai una actualización bionómica de 2026 qu'identifica fondos arenosos y enclaves rocosos de los hábitats 1110 y 1170. Precísase demostrar la compatibilidá de la güella efectiva del depósitu y de la dispersión colos receptores identificaos. La matriz EXII cita un informe favorable condicionáu de compatibilidá marina de 21 d'abril de 2026; la so reseña nun permite comprobar toles condiciones nin la cobertura de la propuesta ampliada. [EII, apéndiz II; EVII, páxs. 124–129; PDF 129–134; EXII, COS-01, páx. 10.]

Solicitamos balances comparables y aceptación documentada de cada destín, con titular, instalación, operación, códigos de residuu, capacidá remanente, ritmu, humedá y autorización aplicable, y una alternativa efectiva ante'l refugu. El desaguáu nun acredita por sí solu descontaminación nin condición de residuu inerte: cada salida habrá cumplir la clasificación y los criterios d'aceptación del destín concretu. Pídense les autorizaciones vixentes de la instalación y del operador que procedan, non namás convenios o declaraciones de disponibilidá. Pa cada carga marina pídense llote, clasificación, masa y volume, coordenades y rexistru GPS, y zones d'esclusión o amortiguación xustificaes pa los arrecifes. Han incorporase l'informe marín completu y la comprobación del so alcance. Conforme a los artículos 20, 23 y 33 de la Llei 7/2022, la trazabilidá terrestre y la responsabilidá del productor han llegar al tratamientu final acreditáu.

8 Suelu, agües soterrañes y fallos de la instalación

La versión actual incorpora un informe d'estáu inicial del suelu y les agües soterrañes, un análisis cuantitativu de riesgos y un estudiu d'accidentes, inundación y cambéu climáticu revisáu'l 3 de setiembre de 2026. L'análisis de riesgos conclúi aceptabilidá nes condiciones modelizaes, anque l'estáu inicial inclúi superaciones puntuales de valores de referencia de plomu nel suelu y zinc n'agua. Esa conclusión nun significa ausencia de contaminación nin demuestra por sí sola l'efectu d'una fuga futura. [R, anexos 16, 19 y 20; EM, 5.1.12, páx. 76; PDF 78; EXII, DGCEA-03, páxs. 20–21.]

El recintu prevé lámina PEAD de 1,5 mm, xeotéxtil y proteiciones, y contempla niveles d'inundación y subida del mar na so vida útil. El PVA prevé cuatro piezómetros nuevos con rexistru cada quince minutos, pero la descarga y la interpretación de datos son trimestrales el primer añu y semestrales nos siguientes. Esi ritmu de revisión nun acredita detección temprana pa una parada por fuga; amás, el nivel piezométricu nun identifica por sí solu un aumentu de contaminantes nun acuíferu conectáu cola ría. [R, memoria, páxs. 2–5; PDF 6–9; EM, SP-10, páxs. 186–188; PDF 188–190.]

Solicitamos completar la evaluación de rotura o perda d'estanqueidá cola carga y el tresporte de contaminantes, el tiempu d'arribada a los receptores y la respuesta operativa. Antes de les obres ha quedar preserváu un estáu de referencia, con puntos de control agües arriba y abaxo hidroxeolóxicamente, analítica química adecuada y continuidá frente a la eliminación de los piezómetros existentes. Pídese lectura frecuente o alarma automática, validación rápida d'anomalíes, parada de recepción, retención d'efluentes y recuperación del material en casu de fuga.

El SP-9 y el SP-10 yá prevén ensayos de soldadures y estanqueidá, inspeiciones y reparación ente ciclos. Solicitamos incorporar eses previsiones al condicionáu vinculante, concretando rexistros de comprobación,

criterios d'aceptación y responsables, y completar los criterios pa los rellenos y el suelu removío. Les hipótesis d'inundación y d'avería deben venceyase a los balances de capacidá de l'alegación 6. Nun se solicita repetir estudios ensin motivu, sinón cerrar les víes de contaminación y los tiempos de respuesta que los documentos actuales nun acrediten suficientemente. [EM, SP-9 y SP-10, páxs. 186–188; PDF 188–190.]

9 Balance litoral y obligaciones de les campañes anteriores

La condición D.4.1 de la DIA de 2018 previó compensar les perdes netes de sable atribuyíes al efeutu sumidoriu del dragáu, con una regla inicial basada nel volume dragáu na barra menos lo reutilizáu na sablera. Permitió a Costas adaptar esi cálculu con información científica na comisión de siguimientu. La correición de 2019 modificó D.4.3, relativa a condiciones de dragáu; nun modificó D.4.1. [BOE-A-2018-9755, páx. 70522; PDF 15; BOE-A-2019-8068, páx. 57332; PDF 1.]

L'anexu litoral actual incorpora siguimientos del IHCantabria que describen balances positivos en distintos periodos, incluyíos 101.036 m³ na sablera seca y 22.138 m³ nes dunes pa 2024–2025. Estes observaciones impiden afirmar ensin más una erosión actual causada pol dragáu; tampoco prueben por sí soles ausencia d'efectos futuros. Deben diferenciase sablera seca, dunes y perfil somergíu, feches, incertidumes y movimientos internos de sable. [EV, síntesis del siguimientu, páxs. 51–54; PDF 53–56.]

La matriz de respuesta sostién que la comisión nun consideró necesaries aportaciones y que se disolvió'l 30 de marzu de 2026. Nun s'identificó ente les pieces consultaes l'acta íntegra y la decisión administrativa que permitan verificar el cambéu de criteriu y l'estáu de les obligaciones anteriores. Esa falta de comprobación nun acredita incumplimientu. [EXII, COS-16, páxs. 13–14; PDF coincidente.]

Solicitamos incorporar les actes, decisiones de Costas y certificación del cumplimientu o, nel so casu, de les actuaciones pendientes de les campañes amparaes pola DIA de 2018. Pal nuevu proyectu pídese un balance sedimentariu acumuláu, con incertidumes y distinción de compartimentos, y llendes qu'activen investigación y recuperación con financiación y fonte de sable compatible. Les condiciones han fundamentase nos efectos previsibles actuales; nun se reclama estender automáticamente al nuevu proyectu una compensación del 100 % nin se deduz que les aportaciones internes sean compensación externa.

10 Esposición de la población a golores y ruíu

El SP-12 incorpora estudios de golores y ruíu y un programa de siguimientu. La memoria conclúi impactu nulu polos golores nos dos escenarios operativos, pero esclúi de la valoración el conxuntu de viviendes del Altu del Buscón pola so calificación de suelu non residencial. Precísase comprobar l'usu y la ocupación reales, los receptores espuestos y la xustificación d'esa esclusión; la clasificación urbanística nun demuestra por sí sola ausencia de población espuesta. Los 5 ouE/m³ citaos son el valor guía adoptáu pol estudiu y han presentase como tal, cola so xustificación y periodu estadísticu, ensin atribuyi-yos automáticamente carácter de llende llegal xeneral. [EM, SP-12, páxs. 189–190; PDF 191–192.]

Pa la fase de movimientu de tierres, la propia memoria recueye previsiones d'hasta 63 y 61 dB en dos receptores, L'Arañón y San Xuan de Nieva na marxe esquierda, frente a les llendes de 60 y 58 dB qu'aplica'l modelu. La incertidume declarada de ±3 dB nun equivale automáticamente a cumplimientu. Estos resultaos modelizaos han contrastase identificando índices acústicos, periodos horarios, zonificación y criterios normativos; nun s'afirma que se produxera yá una infracción. [EM, páxs. 189–190; PDF 191–192.]

El PVA prevé midiciones previes nes obres, apantallamientos condicionaos a los resultaos, controles operativos y rexistru de quexes, incluida atención al Altu del Buscón. Solicitamos completar la evaluación de los receptores reales y definir, antes de les fases correspondientes, les midíes preventives, los puntos y

frecuencies, llendes d'actuación, responsables, plazos de correición y comprobación del resultáu. Han facese midiciones durante les operaciones más ruidoses y prever reducción o parada de l'actividá causante cuando proceda. El control de golores ha incluyir los escenarios desfavorables y verificaciones que permitan actuar ensin depender namás de quexes posteriores, cola comprobación olfatométrica que resulte necesaria.

11 Vixilancia operativa, presupuestu y cierre

El PVA actual identifica una Dirección Ambiental con capacidá de parada y venti subprogrames; inclúi turbidez, fauna, biota, piezometría, efluentes, golores, ruíu y siguimientu dunar. Prevé dragáu ensin overflow, segregación de B y C, restricciones estacionales y actuación ante fauna sensible. Estes previsiones han completase con criterios operativos verificables y incorporase al condicionáu vinculante. [EM, cap. 8, páxs. 172–200; PDF 174–202.]

El SP-2 remite al Plan Hidrolóxicu y a les normes de calidá ambiental del Real Decretu 817/2015. Define normalidá hasta'l valor de referencia, alerta ente un 10 % y un 30 % por enriba y busca de nueves midíes al superar el 30 %. Queda ensin asignación espresa l'intervalu superior a la referencia e inferior al 10 %, y falta determinar cuándo procede parar. Esos porcentaxes nun pueden funcionar como tolerancia pa superar les normes aplicables: han concretase parámetru, media o máximu, periodu d'integración y criteriu de cumplimientu. El SP-5 concentra'l control de bioacumulación nuna campaña tres el postrer dragáu; precisa un estáu previu comparable y siguimientu que permita atribuyir cambios y actuar durante les campañes. Los controles químicos han cubrir tamién los dragaos interiores C y los materiales que superen llendes. [EM, SP-2, páxs. 176–179; PDF 178–181; SP-5, páxs. 181–182; PDF 183–184.]

El presupuestu del dragáu inclúi 52.000 euros pa vixilancia ambiental, a razón de 13.000 euros por añu; el presupuestu del recintu identifica 5.488,02 euros de midíes correctores y siguimientu, con partíes de flora y ruíu. Precísase comprobar qué actuaciones de los venti subprogrames financia cada partida y cuáles se carguen a la esplotación. La nueva obra usa material d'aporte nos caballones y elimina los xeotubos de la propuesta anterior. Precísase definir el cierre d'una instalación con trenta años de vida prevista y un plan de desmantelamientu aplazáu. [D, presupuestu, cap. 02, páxs. impreses 2–3 na fueya PDF 14; R, resume presupuestu, páx. 1, PDF 1425; EXII, páx. 21.]

Solicitamos una tabla vinculante de parámetros, puntos, frecuencies, llendes, duración de superaciones, alertes, parades, comunicación y reanudación verificada. Deben diferenciase llendes ambientales y llendes de seguridá del buque, incorporando razonadamente les condiciones meteorolóxiques aplicables. Pídense controles de contraste, financiación desglosada y un esquema de cierre con costes y destín de materiales y lámines. El programa de vixilancia ambiental y el llistáu de comprobación han publicase conforme al artículu 52.2 de la Llei 21/2013. Solicitamos, amás, al amparu de la Llei 27/2006 y coles esceiciones llegalmente aplicables, la publicación íntegra de los informes, resultaos analíticos reutilizables, incidencies y midíes adoptaes, y una vía de siguimientu con alministraciones, cofradía y organizaciones sociales.

Solicita

1. Que l'Autoridá Portuaria d'Avilés almita esti escritu nel trámite anunciáu nel BOE-B-2026-33528, de 15 d'ochobre de 2026, lu incorpore íntegramente al espediente de los dos proyectos identificaos nel encabezamientu y lu remita cola documentación pertinente a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del MITECO. Pídese respuesta razonada a les alegaciones, conforme al artículu 83.3 de la Llei 39/2015.

2. Que s'esixa, conforme al artículu 40 de la Llei 21/2013, la información imprescindible pa resolver les incertidumes relevantes identificaes: transferencia de contaminantes y tratamientu; hábitats y Natura 2000; alternatives; clasificación previa de llotes; capacidá, secuencia y plazos d'almacenamientu; destinos autorizaos; y esposición de la población a golores y ruíu. Les pruebes que condicionen la conclusión de viabilidá han preceder a la decisión ambiental y nun quedar diferíes a controles d'esplotación.

3. Que se consolide una versión técnica única, con correición de cotes, volúmenes redondiaos, puntuaciones y referencies a anexos sustituyíos, y s'incorporen los informes sectoriales completos y les decisiones de siguimientu de la DIA de 2018 solicitaes. Si les modificaciones producen efectos ambientales significativos distintos, que se repitan la información pública y les consultes conforme al artículu 38.2 de la Llei 21/2013; y que la información adicional se someta a nueva consulta cuando proceda conforme al artículu 40.5.

4. Que, si s'acredita incompatibilidá ambiental que nun pueda evitar una alternativa viable nin resolvese conforme al réxime llegal aplicable, se formule declaración d'impactu ambiental desfavorable y se deniegue l'autorización. Si'l problema ye información incompleta o insuficiente, que s'apliquen los requerimientos del artículu 40. Cumplíos los plazos y trámites aplicables, pídese la resolución de terminación de la evaluación ordinaria cuando se dean los supuestos previstos nos apartaos 1, 2 o 3, según corresponda. Nun procede presumir viabilidá por falta de datos.

5. Que cualquier conclusión favorable incorpore como condiciones vinculantes los máximos, polígonos y cotes; clasificación y trazabilidá de llotes; capacidá, secuencia y plazos del recintu; destinos y autorizaciones; proteición y restauración d'hábitats; control de les agües; proteición de la población frente a golores y ruíu; llendes de parada y reanudación; presupuestu y cierre. La recepción de material y el vertíu d'efluentes han condicionase a la puesta en serviciu comprobada y a los títulos sectoriales esixibles.

6. Que se facilite accesu electrónicu a la documentación y a les resoluciones conforme a la Llei 27/2006 y al artículu 83 de la Llei 39/2015, y se publiquen el programa de vixilancia ambiental y el llistáu de comprobación conforme al artículu 52.2 de la Llei 21/2013. Solicitamos, amás, la publicación íntegra de los informes de siguimientu y de los resultaos analíticos conforme al réxime d'información ambiental, coles esceiciones llegalmente aplicables. Pídese comunicar a esta organización la respuesta a les alegaciones y l'accesu a la declaración ambiental y a la resolución final.

En Xixón, a 10 de payares de 2026.

Firma de María del Carme Pérez Antolín
En nome propiu y en representación d'Andecha Astur

Referencies documentales

Documentación técnica del repositoriu enllazáu pol anunciu oficial y disposiciones citaes nes alegaciones.

Accesu al espediente: carpeta pública de l'Autoridá Portuaria d'Avilés

D · Proyecto de dragado de mantenimiento en el Puerto de Avilés para cuatro años. Setiembre de 2026; memoria firmada'l 13 d'ochobre. Carpeta Proyecto dragado 4 años_Sep26. Referencies a memoria, anexos y presupuestu identificaes nel testu.

R · Proyecto de recinto temporal en tierra en canal de entrada para material de dragado. P22365.- Py recinto mat. dragado-01_fdo.pdf. Portada d'agostu de 2026; anexu 16 rev02 de 3 de setiembre de 2026; 1.425 fueyes PDF. Cada anexu reinicia la numeración impresa.

EM · EsIA_Memoria26.pdf. Estudiu d'impactu ambiental, setiembre de 2026, versión publicada n'ochobre; 210 fueyes. El cuerpu arábigu tien un desfase de +2 nel visor.

EII · AII.pdf · Comunidades naturales. Setiembre de 2026; inclúi actualización bionómica marina de xunetu–agostu de 2026; 356 fueyes.

EV · AV.pdf · Dinámica litoral. Setiembre de 2026; estudios y siguimientos litorales, 386 fueyes. Cuerpu principal: desfase +2.

EVI · AVI.pdf · Dispersión de sedimentos. Setiembre de 2026; modelización de la pluma, 61 fueyes. Cuerpu principal: desfase +2.

EVII · AVII.pdf · Red Natura 2000. Setiembre de 2026; 218 fueyes. Cuerpu principal: desfase +5.

EIX · AIX.pdf · Estudio de alternativas y plan de gestión del material dragado. Setiembre de 2026; 1.818 fueyes. Cuerpu principal: páxina impresa y PDF coinciden. Apéndiz I: caracterización actualizada, páxs. 52–59 = PDF 124–131.

EXII · AXII.pdf · Matriz de respuesta. Setiembre de 2026; 24 fueyes, numeración coincidente. Les contestaciones son afirmaciones del promotor; nun sustituyen los informes orixinales que reseñen.

Anunciu d'información pública de 15 d'ochobre de 2026. BOE-B-2026-33528

Resolución de 10 d'abril de 2026, publicada'l 27 d'abril. Evaluación ordinaria requerida. BOE-A-2026-9168

Resolución de 26 de xunu de 2018, publicada'l 12 de xunetu. DIA de la campaña anterior. BOE-A-2018-9755

Correición de 9 de mayu de 2019, publicada'l 30 de mayu; modifica D.4.3. BOE-A-2019-8068

Orde TRM/984/2026, de 1 de setiembre, publicada'l 22 de setiembre. Modificación de la DEUP. BOE-A-2026-19681

Conveniu publicáu'l 23 de marzu de 2024, reproducíu nel apéndiz VI d'EIX. L'Estrellín. BOE-A-2024-5864

Llei 21/2013 d'evaluación ambiental, arts. 35, 38, 40 y 52 y disposición adicional décima. BOE-A-2013-12913

Llei 42/2007 del padremuñu natural y la biodiversidá, art. 46. BOE-A-2007-21490

Real Decretu Llexislativu 1/2001, testu refundíu de la Llei d'Agües, art. 92 bis. BOE-A-2001-14276

Llei 7/2022 de residuos y suelos contaminaos, arts. 20, 21, 23 y 33. BOE-A-2022-5809

Llei 27/2006, información y participación ambiental. BOE-A-2006-13010

Llei 39/2015, arts. 14, 30, 31 y 83. BOE-A-2015-10565

DCMD 2021. Directrices de caracterización y reubicación de material dragado. Arts. 9 y 20. Testu oficial del MITECO